

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 498,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานซ่อมแซมถนนหินคลุก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 498,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการโครงการซ่อมแซมงานทาง ปี 2559

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	3.00	เมตร	ยาว	1,685.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	5,055.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เผื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	86.94	-	-	-	0.00	เผื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	947.81	392.00	371,542.50	-	-	371,542.50	เผื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							

-ป้ายโครงการ	ชุด	-	-			0.00
รวมค่าวัสดุ						371,542.50
Factor F 1.3347						124,355.27
รวมเป็นค่าก่อสร้าง						495,897.77
รวมทั้งสิ้น						495,897.77

## 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 11 บ้านขี้เหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง เมตร

ประเภทของผิวจราจร ดิน กว้าง เมตร หนา เมตร

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,685 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	371,542.50	1.3347	495,897.77	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	-ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ปกติ
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	498,897.77
				คิดเป็นเงินประมาณการ	498,000.00
สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิเชียร พลดี)      ประธานกรรมการ  
ปลัด อบต.ในเมือง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ)      กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุทพันธุ์)      กรรมการ  
นายช่างโยธา