

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 498,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานซ่อมแซมถนนหินคลุก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 498,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการโครงการซ่อมแซมงานทาง ปี 2559

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	3.00	เมตร	ยาว	1,685.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านวังหิน หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	5,055.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เผื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	86.94	-	-	-	0.00	เผื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	947.81	392.00	371,542.50	-	-	371,542.50	เผื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							

-ป้ายโครงการ	ชุด	-	-			0.00
รวมค่าวัสดุ						371,542.50
Factor F 1.3347						124,355.27
รวมเป็นค่าก่อสร้าง						495,897.77
รวมทั้งสิ้น						495,897.77

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 8 บ้านวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง เมตร

ประเภทของผิวจราจร ดิน กว้าง เมตร หนา เมตร

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,685 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	371,542.50	1.3347	495,897.77	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	-ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ปกติ
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	498,897.77
				คิดเป็นเงินประมาณการ	498,000.00
สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิเชียร พลดี) ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.ในเมือง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุทพันธุ์) กรรมการ
นายช่างโยธา