

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 12  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 99,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานซ่อมแซมถนนหินคลุก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 99,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ปี 2559

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่1	ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	145.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านทองหลาง หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	580.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เผื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	86.94	-	-	-	0.00	เผื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	108.75	392.00	42,630.00	-	-	42,630.00	เผื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							

-ป้ายโครงการ	ชุด	-	-				0.00
รวมค่าวัสดุ							42,630.00
Factor F 1.3347							14,268.26
รวมเป็นค่าก่อสร้าง							56,898.26
รวมทั้งสิ้น							56,898.26

ใบประมาณการโครงการซ่อมแซมหินคลุก ปี 2559

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ 2	ผิวจราจรกว้าง	3.00	เมตร	ยาว	79.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านทองหลาง หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	237.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เผื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	86.94	-	-	-	0.00	เผื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	44.44	392.00	17,419.50	-	-	17,419.50	เผื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							

	-ป้ายบังคับ	ชุด							
	-ป้ายโครงการ	ชุด		-	-				0.00
	รวมค่าวัสดุ								17,419.50
	Factor F 1.3347								5,830.31
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง								23,249.81
	รวมทั้งสิ้น								23,249.81

ใบประมาณการโครงการซ่อมแซมหินคลุก ปี 2559

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรกว้าง - เมตร ยาว - เมตร หนา - เมตร

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง - เมตร ยาว - เมตร หนา - เมตร

สถานที่ บ้านทองหลาง หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	198.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เผื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	-	86.94	-	-	-	0.00	เผื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	37.13	392.00	14,553.00	-	-	14,553.00	เผื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							

-ป้ายโครงการ	ชุด	-	-			0.00
รวมค่าวัสดุ						14,553.00
Factor F 1.3347						4,870.89
รวมเป็นค่าก่อสร้าง						19,423.89
รวมทั้งสิ้น						19423.89

## 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 12 บ้านทองหลาง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทของผิวจราจร ช่วงที่ 1 หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ช่วงที่ 2 หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ช่วงที่ 3 หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ดิน กว้าง เมตร หนา เมตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	74,602.50	1.3347	99,571.96	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการ				-ภาษี 7 %
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		99,571.96	
		คิดเป็นเงินประมาณการ		99,000.00	
เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิเชียร พลดี)      ประธานกรรมการ  
ปลัด อบต.ในเมือง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ)      กรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โคมุทพันธุ์)      กรรมการ  
นายช่างโยธา