

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ซอยแยกประชารักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 193,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 193,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการข้อบัญญัติ ปี 2559

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40 ยาว 71 เมตร

ยาว 71 เมตร

สถานที่ บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	ดินขุด/ฝังกลบ	ลบ.ม.	21.30		-	62.00	1,320.60	1,320.60	
2	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	45.44			114.00	5,180.16	5,180.16	
	-ไม้ตั้ง และ เกร้า	ลบ.ฟ.	45.44	401.87	18,260.97		-	18,260.97	
	-ตะปู	กก.	51.00	46.73	2,383.23		-	2,383.23	
	-น้ำมันทาแบบ	ลิตร	-	20.00	-	6.00	-	0.00	
	-ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	45.44	401.87	18,260.97		-	18,260.97	
	ตัด, รื้อ ขนทิ้งคอนกรีต	ตร.ม.	28.40	-	-	200.00	5,680.00	5,680.00	
3	เหล็กเสริม								
	-Ø 6 มม. (RB 6)	เส้น	78.81	57.00	4,492.17	17.10	1,374.65	5,839.82	เพื่อ5%
	-Ø 9 มม. (RB 9)	เส้น	68.87	112.77	7,766.47	13.37	920.79	8,687.26	เพื่อ7%
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	เส้น	66.00	424.30	28,003.80	277.56	18,318.96	46,322.76	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.78	37.38	290.82	37.00	287.86	578.68	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.06	435.00	461.10	58.00	61.48	522.58	เพื่อ25%
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.06			305.00	323.30	323.30	
	-ซีเมนต์	ถุง	7.12	115.40	822.02		-	822.02	
	-ทราย	ลบ.ม.	2.12	435.00	922.20		-	922.20	
	-หิน	ลบ.ม.	3.52	516.00	1,816.32		-	1,816.32	

6	คอนกรีต	ลบ.ม.	12.78			305.00	3,897.90	3,897.90
	-ซีเมนต์	ถุง	85.88	115.40	9,910.74		-	9,910.74
	-ทราย	ลบ.ม.	7.67	435.00	3,335.58		-	3,335.58
	-หิน	ลบ.ม.	13.93	516.00	7,187.98		-	7,187.98
7	ท่อระบายน้ำ 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00
8	ท่อP.V.C 2 นิ้ว	ท่อน	7.00	216.82	1,517.74	-	-	1,517.74
	รวมค่าวัสดุ							142,770.81
	Factor F 1.3347							47,785.39
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							190,556.20
	รวมทั้งสิ้น							190,556.20

5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 4 ซอยแยกประชารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่ / 2559 จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	142,770.81	1.3347	190,556.20	Factor F
	พร้อมป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			193,556.20	


คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

193,000.00


(ตัวอักษร)

หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน


6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิเชียร พลีดี) ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.ในเมือง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุทพันธุ์) กรรมการ
นายช่างโยธา