

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ 16
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 176,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 176,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการโครงการซ่อมแซมงานทาง ปี 2559

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	200	เมตร	หนา	0.15	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	5.00	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	0.80	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	800.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เผื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	1,040.00	86.94	90,417.60	-	-	0.00	เผื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	100.00	392.00	39,200.00	-	-	39,200.00	เผื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							

-ป้ายโครงการ	ชุด	-	-			0.00
รวมค่าวัสดุ						129,617.60
Factor F 1.3347						43,383.01
รวมเป็นค่าก่อสร้าง						173,00.61
รวมทั้งสิ้น						173,00.61

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 16 บ้านไทรงามพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 200 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ดิน กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร

ประเภทของผิวจราจร หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร


ผิวจราจรลูกรัง กว้าง-เมตร ยาว-เมตร หนาเฉลี่ย-เมตร


แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	129,617.60	1.3347	173,00.61	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการ	-	-	-	-ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		176,000.61	
		คิดเป็นเงินประมาณการ		176,000.00	
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน					

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายนิพนธ์ ปฏิพัทธ์ศรีสกุล) กรรมการ
นักพัฒนาชุมชน