

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 383,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 383,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการข้อบัญญัติ ปี 2560

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40 ยาว 150 เมตร

ยาว 150 เมตร

สถานที่ บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	ดินซุด/ฝังกลบ	ลบ.ม.	45.00		-	62.00	2,790.00	2,790.00	
2	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	96.00			114.00	10,944.00	10,944.00	
	-ไม้ตง และ เคว้ง	ลบ.ฟ.	96.00	401.87	38,579.52		-	38,579.52	
	-ตะปู	กก.	96.00	46.73	4,486.08		-	4,486.08	
	-น้ำมันทาแบบ	ลิตร	-	20.00	-	6.00	-	0.00	
	-ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	96.00	401.87	38,579.52		-	38,579.52	
	ตัด, รื้อ ขนทิ้งคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	200.00	-	00.00	
3	เหล็กเสริม								
	-Ø 6 มม. (RB 6 )	เส้น	166.00	57.00	9,462.00	17.10	2,836.60	12,300.60	เพื่อ5%
	-Ø 9 มม. (RB 9 )	เส้น	145.00	112.77	16,351.65	13.37	1,938.65	18,290.30	เพื่อ7%
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	เส้น	136.00	424.30	57,704.80	277.56	37,748.16	95,452.96	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	16.44	37.38	614.53	37.00	608.28	1,222.81	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.25	435.00	978.75	58.00	130.50	1,109.25	เพื่อ25%
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.25			305.00	686.25	686.25	
	-ซีเมนต์	ถุง	15.12	115.40	1,744.85		-	1,744.85	
	-ทราย	ลบ.ม.	3.18	435.00	1,383.30		-	1,383.30	
	-หิน	ลบ.ม.	5.28	516.00	2,724.48		-	2,724.48	

6	คอนกรีต	ลบ.ม.	27.00			305.00	8,235.00	8,235.00
	-ซีเมนต์	ถุง	181.44	115.40	20,938.18		-	20,938.18
	-ทราย	ลบ.ม.	16.20	435.00	7,047.00		-	7,047.00
	-หิน	ลบ.ม.	29.43	516.00	15,185.88		-	15,185.88
7	ท่อระบายน้ำ 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00
8	ท่อP.V.C 2 นิ้ว	ท่อน	15.00	216.82	3,252.30	-	-	3,252.30
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>							<b>284,952.27</b>
	Factor F 1.3347							<b>95,373.53</b>
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>							<b>380,325.80</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>380,325.80</b>

## 5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง      เจ้าของงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน      ทาง

ปริมาณงาน      โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง    บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่      / 2560      จำนวน      0      แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4      จำนวน      1      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พค.2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	<b>284,952.27</b>	1.3347	380,325.80	Factor F
	พร้อมป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย      0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้      6%
					- เงินประกันผลงานหัก      0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี      7%
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>			<b>383,325.80</b>	

	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	383,000.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน		


6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางอรทัย ยืนยง) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก