

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 360,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนดินพร้อมทับหน้าหินคลุก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 360,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการก่อสร้างงานทางข้อบัญญัติ ปี 2560

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	380.00	เมตร	หนา	0.10	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	4.50	เมตร	ยาว	380.00	เมตร	หนา	1.00	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านดอนชะ หมู่ที่ 9 ต.ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	1,520.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เมื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	2,223.00	86.94	193,267.62	-	-	193,267.62	เมื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	190.00	392.00	74,480.00	-	-	74,480.00	เมื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	252.34	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	336.45	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	523.36	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	803.74	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,158.88	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	1,607.48	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							

-ป้ายโครงการ	ชุด	-	-			0.00
รวมค่าวัสดุ						267,747.62
Factor F 1.3347						89,615.13
รวมเป็นค่าก่อสร้าง						357,362.75
รวมทั้งสิ้น						357,362.75

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน ก่อสร้างถนนดินทับหน้าหินคลุก

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 9 บ้านดอนแซะ ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ระยะทาง 380 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ดิน กว้าง 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร

ทับหน้าผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร


ลงลูกรัง กว้าง - เมตร ยาว - เมตร หนา - เมตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	267,747.62	1.3347	357,362.75	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	-ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		360,362.75	
		คิดเป็นเงินประมาณการ		360,000.00	
สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน					

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสุมาลี ชุมสีดา) กรรมการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้