

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยสัญญา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 98,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 98,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการข้อบัญญัติ ปี 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ บ้านประตู่ชัย หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                | หน่วย | จำนวน  | ค่าวัสดุ       |           | ค่าแรง         |          | รวมราคา   | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|-------|--------|----------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|
|              |                       |       |        | ราคา/<br>หน่วย | รวม       | ราคา/<br>หน่วย | รวม      |           |          |
| 1            | งานปรับเกลี่ยดินเดิม  | ตร.ม. | 200.00 |                |           |                |          |           |          |
| 2            | งานดินตัด             | ลบ.ม. |        |                |           | 62.00          | -        | 0.00      |          |
| 3            | งานดินถม              | ลบ.ม. |        | -              | -         | -              | -        | 0.00      |          |
| 4            | งานรองพื้นทางลูกรัง   | ลบ.ม. |        | -              | -         | -              | -        | 0.00      |          |
| 5            | งานไหล่ทางลูกรัง      | ลบ.ม. | 10.13  | 180.00         | 1,822.50  | 63.00          | 637.88   | 2,460.38  | เมื่อ35% |
| 6            | ทรายรองพื้นปรับระดับ  | ลบ.ม. | 12.500 | 252.34         | 3,154.25  | 63.00          | 787.50   | 3,941.75  | เมื่อ25% |
| 7            | งานผิวทางแบบ คสล.     | ลบ.ม. | 30.00  |                |           | 305.00         | 9,150.00 | 9,150.00  |          |
|              | -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ถุง   | 201.60 | 112.00         | 22,579.20 |                |          | 22,579.20 |          |
|              | -หินผสมคอนกรีต        | ลบ.ม. | 32.70  | 467.00         | 15,270.90 |                |          | 15,270.90 |          |
|              | -ทรายหยาบ             | ลบ.ม. | 18.00  | 336.45         | 6,056.10  |                |          | 6,056.10  |          |
| 8            | งานเหล็ก              | -     | -      |                |           |                |          | 0.00      |          |
|              | -เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | ตร.ม. | 200.00 | 40.00          | 8,000.00  | 5.00           | 1,000.00 | 9,000.00  |          |

|                           |                                |       |       |          |          |        |        |                  |     |
|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|----------|----------|--------|--------|------------------|-----|
|                           | -RB f 15 มม.                   | เส้น  | 4.40  | 275.50   | 1,212.20 | 37.26  | 163.94 | 1,376.14         | 11% |
|                           | -RB f 19 มม.                   | เส้น  | -     | 399.62   | -        | 59.78  | -      | 0.00             | 13% |
|                           | -DB f 16 มม.                   | เส้น  |       |          |          |        |        | 0.00             |     |
| 9                         | ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม. | ท่อน  | -     | 0.00     | -        | 0      | -      | 0.00             |     |
| 10                        | ลวดผูกเหล็ก                    | กก.   |       |          |          |        |        | 0.00             |     |
| 11                        | ตะปู                           | กก.   | 2.00  | 46.73    | 93.46    |        |        | 93.46            |     |
| 12                        | โฟม                            | แผ่น  | 1.00  | 20.00    | 20.00    | 6.00   | 6.00   | 26.00            |     |
| 13                        | ยางแอสฟัลท์                    | เมตร  | 40.00 | 6.00     | 240.00   | 1.80   | 72.00  | 312.00           |     |
| 14                        | งานไม้แบบ                      | ลบ.พ. | 6.84  | 369.16   | 2,525.05 | 103.00 | 704.52 | 3,229.57         |     |
| 15                        | งานป้ายจราจร                   |       |       |          | -        |        |        |                  |     |
|                           | -ป้ายหยุด                      | ชุด   |       |          |          |        |        |                  |     |
|                           | -ป้ายบังคับ                    | ชุด   |       |          |          |        |        |                  |     |
|                           | -ป้ายโครงการ                   | ชุด   |       | 3,500.00 | -        |        |        | 0.00             |     |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>        |                                |       |       |          |          |        |        | <b>73,495.50</b> |     |
| Factor F 1.3347           |                                |       |       |          |          |        |        | <b>24,598.94</b> |     |
| <b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b> |                                |       |       |          |          |        |        | <b>98,094.45</b> |     |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>        |                                |       |       |          |          |        |        | <b>98,094.45</b> |     |

เฉลี่ย ตร.ม. 490.47

## 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างข้อบัญญัติปี 2560

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านประตู่ชัย หมู่ที่ 14 ซอยสัญญา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง


แบบเลขที่ / 2560 จำนวน 0 แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

| ลำดับที่   | รายการ                           | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ   |
|------------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--|
| 1          | งานโครงสร้าง<br>พร้อมป้ายโครงการ | 73,495.50                    | 1.3347   | 98,094.45                   | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>- เงินประกันผลงาน<br>หัก 0%<br>- พื้นที่ปกติ<br>- ภาษี 7% |
| สรุป       |                                  | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน       |          | 98,094.45                   |  |
|            |                                  | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น          |          | 98,000.00                   |  |
| (ตัวอักษร) |                                  | เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน       |          |                             |  |

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายวิฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธุ์) กรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส

  
(นายนิพนธ์ ปฏิพัทธ์ศรีสกุล) กรรมการ  
นักพัฒนาชุมชน