

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 15,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 15,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 7.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	30.00						
2	งานดินตัด	ลบ.ม.				62.00	-	0.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	0.00	
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		-	-	-	-	0.00	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	0.91	180.00	164.03	99.00	91.21	254.24	เผื่อ35%
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.875	390.00	731.25	99.00	185.63	916.88	เผื่อ25%
7	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	4.50			305.00	1,372.50	1,372.50	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	30.24	112.00	3,386.88			3,386.88	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	4.91	467.00	2,290.64			2,290.64	
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.70	336.45	908.42			908.42	
8	งานเหล็ก	-	-					0.00	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	30.00	40.00	1,200.00	5.00	150.00	1,350.00	

	-RB f 15 มม.	เส้น	0.66	275.50	181.83	37.26	24.59	206.42	เผื่อ11%	
	-RB f 19 มม.	เส้น	-	399.62	-	59.78	-	0.00	เผื่อ13%	
	-DB f 16 มม.	เส้น						0.00		
9	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	0.00	-	0	-	0.00		
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.						0.00		
11	ตะปู	กก.	0.30	46.73	14.02			14.02		
12	โฟม	แผ่น	1.00	20.00	20.00	6.00	6.00	26.00		
13	ยางแอสฟัลท์	เมตร	6.00	6.00	36.00	1.80	10.80	46.80		
14	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	1.026	369.16	378.76	103.00	105.68	484.44		
15	งานป้ายจราจร				-					
	-ป้ายหยุด	ชุด								
	-ป้ายบังคับ	ชุด								
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,500.00	-			0.00		
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>							<b>11,257.22</b>		
	Factor F 1.3347							<b>3,767.79</b>		
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>							<b>15,025.01</b>		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>15,025.01</b>		

เฉลี่ย ตร.ม. 500.83

## 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.5 ก)

แบบ พร.5


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  
ประเภทงาน ทาง  
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขาม หมู่ที่ 4 ซอย - ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง


แบบเลขที่ / 2560 จำนวน 0 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	11,257.22	1.3347	15,025.01 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		15,025.01	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		15,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์พิเศษ) ประธานกรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 (นายจีระพันธ์ โกมุตพันธุ์) กรรมการ  
 นายช่างโยธาอาวุโส

  
 (นายวิวัฒน์ชัย แคนกลาง) กรรมการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย