

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 242,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 242,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 120 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	480.00						
2	งานดินตัด	ลบ.ม.				62.00	-	0.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	0.00	
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		-	-	-	-	0.00	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	14.54	180.00	2,624.40	99.00	1,443.42	4,067.82	เผื่อ35%
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	30.000	390.00	700.00	99.00	2,970.00	14,670.00	เผื่อ25%
7	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	72.00			305.00	21,960.00	21,960.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	483.84	112.00	54,190.08			54,190.08	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	78.48	467.00	36650.16			36,650.16	
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	43.20	336.45	14,534.64			14,534.64	
8	งานเหล็ก	-	-					0.00	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	480.00	40.00	19,200.00	5.00	2,400.00	21,600.00	

	-RB f 15 มม.	เส้น	10.56	275.50	2,909.28	37.26	393.47	3,302.75	เพื่อ11%
	-RB f 19 มม.	เส้น	-	399.62	-	59.78	-	0.00	เพื่อ13%
	-DB f 16 มม.	เส้น						0.00	
9	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	0.00	-	0	-	0.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.						0.00	
11	ตะปู	กก.	4.80	46.73	224.30			224.30	
12	โฟม	แผ่น	1.00	20.00	20.00	6.00	6.00	26.00	
13	ยางแอสฟัลท์	เมตร	96.00	6.00	576.00	1.80	172.80	748.80	
14	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	16.416	369.16	6,060.13	103.00	1,690.85	7,750.98	
15	งานป้ายจราจร				-				
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,500.00	-			0.00	
	รวมค่าวัสดุ							179,725.53	
	Factor F 1.3347							60,154.13	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							239,879.66	
	รวมทั้งสิ้น							239,879.66	

เฉลี่ย ตร.ม. 499.75

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่ / 2560 จำนวน 0 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	179,725.53	1.3347	239,879.66 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		242,879.66	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		242,000.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์ุ) กรรมการ
 นายช่างโยธาอาวุโส


 (นายพุฒิพงศ์ روجพิทักษ์เลิศ) กรรมการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน