

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 189,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 89 เมตร ตาม  
รายละเอียดและตามแบบที่ อนุมัติกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 189,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40 ยาว 89 เมตร

ยาว 89 เมตร

สถานที่ บ้านนางเหริญ หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	ดินซุด/ฝังกลบ	ลบ.ม.	31.00		-	62.00	1,922.00	1,922.00	
2	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	71.00			114.00	8,094.00	8,094.00	
	-ไม้ตง และ เคว่า	ลบ.ฟ.	7.00	401.87	2,813.09		-	2,813.09	
	-ตะปู	กก.	17.70	46.73	827.12		-	827.12	
	-น้ำมันทาแบบ	ลิตร	-	20.00	-	6.00	-	0.00	
	-ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	23.60	401.87	9,484.13		-	9,484.13	
	ตัด, รื้อ ขนทิ้งคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	200.00	-	00.00	
3	เหล็กเสริม								
	-Ø 6 มม. (RB 6 )	เส้น	95.00	57.00	5,415.00	17.10	1,624.50	7,039.50	เพื่อ5%
	-Ø 9 มม. (RB 9 )	เส้น	95.00	112.77	10,713.15	13.37	1,270.15	11,983.30	เพื่อ7%
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	เส้น	83.00	424.30	35,216.90	277.56	23,037.48	58,254.38	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	10.00	37.38	373.80	-	-	373.80	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	2.20	336.45	740.19	58.00	127.60	867.79	เพื่อ25%
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.20			305.00	671.00	671.00	
	-ซีเมนต์	ถุง	11.44	112.00	1,281.28		-	1,281.28	
	-ทราย	ลบ.ม.	1.32	336.45	444.11		-	444.11	
	-หิน	ลบ.ม.	11.78	467.00	5,502.75		-	5,502.75	

6	คอนกรีต	ลบ.ม.	16.00			305.00	4,880.00	4,880.00
	-ซีเมนต์	ถุง	107.52	112.00	12,042.24		-	12,042.24
	-ทราย	ลบ.ม.	9.60	336.45	3,229.92		-	3,229.92
	-หิน	ลบ.ม.	17.44	467.00	8,144.48		-	8,144.48
7	ท่อระบายน้ำ 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00
8	ท่อP.V.C 2 นิ้ว	ท่อน	8.00	216.82	1,734.56	-	-	1,734.56
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>							<b>139,589.46</b>
	Factor F 1.3347							<b>46,720.59</b>
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>							<b>186,310.05</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>186,310.05</b>

## 5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง      เจ้าของงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน      รางระบายน้ำ

ปริมาณงาน      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง    บ้านนางเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา




เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่      / 2560      จำนวน      0      แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4      จำนวน      1      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่    3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	<b>139,589.46</b>	1.3347	186,310.05	Factor F
	พร้อมป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย      0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้      6%
					- เงินประกันผลงานหัก      0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี      7%
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>			<b>189,310.05</b>	

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	189,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		
<p>6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง          คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>          (นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ)      ประธานกรรมการ          ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>          (นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์)      กรรมการ          นายช่างโยธาอาวุโส</p> <p>          (นางสาววิสัยลักษณ์ วรรณจิตร)      กรรมการ          นักจัดการงานทั่วไป</p>		