

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 19  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 117,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 50 เมตร ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 117,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40 ยาว 50 เมตร

ยาว 50 เมตร

สถานที่ บ้านท่าสงกรานต์ หมู่ที่ 19 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	ดินซุด/ฝังกลบ	ลบ.ม.	15.00		-	62.00	930.00	930.00	
2	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	32.00			114.00	3,648.00	3,648.00	
	-ไม้ตั้ง และ เคว่า	ลบ.ฟ.	32.00	401.87	12,859.84		-	12,859.84	
	-ตะปู	กก.	10.00	46.73	467.30		-	467.30	
	-น้ำมันทาแบบ	ลิตร	-	20.00	-	6.00	-	0.00	
	-ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	16.00	401.87	6,429.92		-	6,429.92	
	ตัด, รื้อ ขนทิ้งคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	200.00	-	00.00	
3	เหล็กเสริม								
	-Ø 6 มม. (RB 6 )	เส้น	55.00	57.00	3,135.00	17.10	940.50	4,075.50	เพื่อ5%
	-Ø 9 มม. (RB 9 )	เส้น	48.00	112.77	5,412.96	13.37	641.76	6,054.72	เพื่อ7%
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	เส้น	45.00	424.30	19,093.50	277.56	12,490.20	31,583.70	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	37.38	186.90	-	-	186.90	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	0.89	336.45	299.44	58.00	51.62	351.06	เพื่อ25%
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.89			305.00	271.45	271.45	
	-ซีเมนต์	ถุง	4.63	112.00	518.34		-	518.34	
	-ทราย	ลบ.ม.	0.53	336.45	179.66		-	179.66	
	-หิน	ลบ.ม.	0.92	467.00	428.10		-	428.10	

6	คอนกรีต	ลบ.ม.	9.00			305.00	2,745.00	2,745.00
	-ซีเมนต์	ถุง	60.48	112.00	6,773.76		-	6,773.76
	-ทราย	ลบ.ม.	5.40	336.45	1,816.83		-	1,816.83
	-หิน	ลบ.ม.	9.81	467.00	4,581.27		-	4,581.27
7	ท่อระบายน้ำ 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00
8	ท่อP.V.C 2 นิ้ว	ท่อน	10.00	216.82	2,168.20	-	-	2,168.20
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>							<b>86,069.55</b>
	Factor F 1.3347							<b>28,807.48</b>
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>							<b>114,877.03</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>114,877.03</b>

## 5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง      เจ้าของงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน      รางระบายน้ำ

ปริมาณงาน      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง    บ้านท่าสงกรานต์ หมู่ที่ 19 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่      / 2560      จำนวน      0      แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4      จำนวน      1      แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่    3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	<b>89,069.55</b>	1.3347	114,877.03	Factor F
	พร้อมป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย      0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้      6%
					- เงินประกันผลงานหัก      0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี      7%
<b>สรุป</b>	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>			<b>117,877.03</b>	

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	117,000.00	
---------------------	------------	--

(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน
------------	----------------------------------


6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางอรทัย ยืนยง) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก