

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมระดับดินพร้อมทับหน้าหินคลุก หมู่ที่ 16  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 240,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) เสริมระดับดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรคิวดินไม่น้อยกว่า 1,040 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น 2.) ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมกรุยทางทางป่าล้มต้นไม้ข้างทาง 2 ทาง ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 240,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	3.00	เมตร	ยาว	400.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	400.00	เมตร	หนา	0.50	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	1,200.00	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เมื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	1,040.00	86.94	90,417.60	-	-	90,417.60	เมื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	225.00	392.00	88,200.00	-	-	88,200.00	เมื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	

6	งานป้ายจราจร -ป้ายหยุด -ป้ายบังคับ -ป้ายโครงการ	ชุด ชุด ชุด			-			0.00
รวมค่าวัสดุ								178,617.60
Factor F 1.3347								59,783.31
รวมเป็นค่าก่อสร้าง								238,400.91
รวมทั้งสิ้น								238,400.91

## 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน เสริมระดับดินพร้อมทับหน้าหินคลุก

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 16 บ้านใหม่สามัคคี ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ระยะทาง 400 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ดิน กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ทับหน้าผิวจราจร หินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร


แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	178,617.60	1.3347	238,400.90	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	-ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ปกติ
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	241,400.91
				คิดเป็นเงินประมาณการ	240,000.00

สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ)      ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์)      กรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวจirnันท์ สุวรรณ)      กรรมการ  
ครูผู้ดูแลเด็ก