

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 409,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร
รายละเอียดและตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 409,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร

ยาว 200 เมตร

สถานที่ บ้านในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	ดินซุด/ฝังกลบ	ลบ.ม.	70.00		-	62.00	4,340.00	4,340.00	
2	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	160.00			114.00	18,240.00	18,240.00	
	-ไม้ตง และ เคว่า	ลบ.ฟ.	15.90	401.87	6,389.73		-	6,389.73	
	-ตะปู	กก.	40.00	46.73	1,869.20		-	1,869.20	
	-น้ำมันทาแบบ	ลิตร	-	20.00	-	6.00	-	0.00	
	-ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	53.00	401.87	21,299.11		-	21,299.11	
	ตัด, รื้อ ขนทิ้งคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	200.00	-	00.00	
3	เหล็กเสริม								
	-Ø 6 มม. (RB 6)	เส้น	214.00	57.00	12,198.00	17.10	3,659.40	15,857.40	เพื่อ5%
	-Ø 9 มม. (RB 9)	เส้น	214.00	112.77	24,132.78	13.37	2,861.18	26,993.96	เพื่อ7%
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	เส้น	186.60	424.30	79,174.38	277.56	51,792.70	130,967.08	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.00	37.38	934.50	-	-	934.50	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	336.45	1,682.25	58.00	290.00	1,972.25	เพื่อ25%
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.00			305.00	1,525.00	1,525.00	
	-ซีเมนต์	ถุง	26.00	112.00	2,912.00		-	2,912.00	
	-ทราย	ลบ.ม.	3.00	336.45	1,009.35		-	1,009.35	
	-หิน	ลบ.ม.	5.15	467.00	2,405.05		-	2,405.05	

6	คอนกรีต	ลบ.ม.	36.00			305.00	10,980.00	10,980.00
	-ซีเมนต์	ถุง	241.92	112.00	27,095.04		-	27,095.04
	-ทราย	ลบ.ม.	21.60	336.45	7,267.32		-	7,267.32
	-หิน	ลบ.ม.	39.24	467.00	18,325.08		-	18,325.08
7	ท่อระบายน้ำ 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00
8	ท่อP.V.C 2 นิ้ว	ท่อน	20.00	216.82	4,336.40	-	-	4,336.40
	รวมค่าวัสดุ							304,718.47
	Factor F 1.3347							101,989.27
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							406,707.74
	รวมทั้งสิ้น							406,707.74

5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่ / 2560 จำนวน 0 แผ่น


ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	304,718.47	1.3347	406,707.74	Factor F
	พร้อมป้ายโครงการ			3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			409,707.74	

	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	409,000.00
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน	


6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางอรทัย ยืนยง) กรรมการ
ครูผู้ดูแลเด็ก