

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 10
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 292,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) ถนนดิน ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ยาว 39 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,535 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น ตามรายละเอียดและตามแบบ อนุมัติกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 292,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการซื้อบัญชีปี 2560

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนดิน	ผิวจราจรกว้าง	25.00	เมตร	ยาว	39.00	เมตร	หนา	2.00	เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	ผิวจราจรกว้าง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	หนา	-	เมตร

สถานที่ บ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	-	0.00	-	-	-	0.00	
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	243.00	-	-	-	0.00	เผื่อ35%
3	งานดินถม	ลบ.ม.	2,535.00	86.94	220,392.90	-	-	220,392.90	เผื่อ30%
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	-	392.00	-	-	-	0.00	เผื่อ25%
5	งานวางท่อ								
5.1	ท่อ คสล Ø 0.30 ม	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00	
5.2	ท่อ คสล Ø 0.40 ม	ท่อน	-	401.87	-	80.82	-	0.00	
5.3	ท่อ คสล Ø 0.60 ม	ท่อน	-	616.82	-	121.23	-	0.00	
5.4	ท่อ คสล Ø 0.80 ม	ท่อน	-	1,074.77	-	148.17	-	0.00	
5.5	ท่อ คสล Ø 1.00 ม	ท่อน	-	1,747.66	-	175.11	-	0.00	
5.6	ท่อ คสล Ø 1.20 ม	ท่อน	-	2,570.09	-	202.05	-	0.00	
6	งานป้ายจราจร -ป้ายหยุด	ชุด			-				

-ป้ายบังคับ	ชุด								
-ป้ายโครงการ	ชุด			-	-				0.00
รวมค่าวัสดุ									220,392.90
Factor F 1.3347									74,162.21
รวมเป็นค่าก่อสร้าง									294,555.11
รวมทั้งสิ้น									294,555.11

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

แผนงาน ก่อสร้างถมดิน

ประเภทงาน ทาง

หมู่ที่ 10 บ้านวังกลาง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 39.00 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ดิน กว้าง 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 2.00 เมตร

ทับหน้าผิวจราจรลูกรัง กว้าง - เมตร ยาว - เมตร หนาเฉลี่ย - เมตร

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,392.90	1.3347	294,158.40	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-		-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ป้ายโครงการ	-		3,000.00	-ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		297,158.40	
		คิดเป็นเงินประมาณการ		292,000.00	
สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน					


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิวหิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิระพันธ์ โกมทพันธุ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายธวัชชัย แดกกลาง) กรรมการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย