

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 5 ซอยหนองไไร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 256,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นเงิน 256,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการซื้อบัญชี ปี 2559

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40 ยาว 100 เมตร

ยาว 100 เมตร

สถานที่ บ้านกอก หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	ดินขุด/ฝังกลบ	ลบ.ม.	30.00		-	62.00	1,860.00	1,860.00	
2	ไม้แบบ	ลบ.พ.	64.00			114.00	7,296.00	7,296.00	
	-ไม้ตง และ เคร่า	ลบ.พ.	64.00	401.87	25,719.68		-	25,719.68	
	-ตะปู	กก.	64.00	46.73	2,990.72		-	2,990.72	
	-น้ำมันทาแบบ	ลิตร	-	20.00	-	6.00	-	0.00	
	-ไม้แบบ	ลบ.พ.	64.00	401.87	25,719.68		-	25,719.68	
	ตัด, รื้อ ขนทิ้งคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	200.00	-	00.00	
3	เหล็กเสริม								
	-Ø 6 มม. (RB 6)	เส้น	111.00	57.00	6,327.00	17.10	1,898.10	8,225.10	เพื่อ5%
	-Ø 9 มม. (RB 9)	เส้น	97.00	112.77	10,938.69	13.37	1,296.89	23,125.25	เพื่อ7%
	เหล็ก L 50x50x4 มม.	เส้น	91.00	424.30	38,611.30	277.56	25,257.96	63,869.26	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	10.96	37.38	409.68	37.00	405.52	815.20	
4	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	1.50	435.00	652.50	58.00	87.00	739.50	เพื่อ25%
5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.50			305.00	457.50	457.50	
	-ซีเมนต์	ถุง	10.08	115.40	1,163.23		-	1,163.23	
	-ทราย	ลบ.ม.	2.12	435.00	922.20		-	922.20	
	-หิน	ลบ.ม.	3.52	516.00	1,816.32		-	1,816.32	

6	คอนกรีต	ลบ.ม.	18.00			305.00	5,490.00	5,490.00
	-ซีเมนต์	ถุง	120.96	115.40	13,958.78		-	13,958.78
	-ทราย	ลบ.ม.	10.80	435.00	4,698.00		-	4,698.00
	-หิน	ลบ.ม.	19.62	516.00	10,123.92		-	10,123.92
7	ท่อระบายน้ำ f 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	289.72	-	67.53	-	0.00
8	ท่อ P.V.C 2 นิ้ว	ท่อน	10.00	216.82	2,168.20	-	-	2,168.20
	รวมค่าวัสดุ							190,268.88
	Factor F 1.3347							63,682.99
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							253,951.88
	รวมทั้งสิ้น							253,951.88

5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 5 ซอยหนองไร่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่ / 2560 จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	190,268.88	1.3347	253,951.88	Factor F
				3,000.00	- เงินล่วงหน้า จ่าย 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			256,951.88	

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	256,000.00	
---------------------	------------	--

(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน
------------	----------------------------

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวัฒนพงษ์ สิงห์
วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายจิระพันธ์ โกมุต
พันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส


(นางอรทัย ยืนยง) กรรมการ
ครูผู้ดูแลเด็ก