

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 18 ซอยผู้ใหญ่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 383,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 383,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการซื้อบัญชีปี 2560

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขนาด 0.30 x 0.40 ยาว 150 เมตร

ยาว 150 เมตร

สถานที่บ้านวังหิน หมู่ที่18 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                 | หน่วย | จำนวน  | ค่าวัสดุ       |           | ค่าแรง         |           | รวมราคา   | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------|-------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|
|              |                        |       |        | ราคา/<br>หน่วย | รวม       | ราคา/<br>หน่วย | รวม       |           |          |
| 1            | ดินขุด/ฝังกลบ          | ลบ.ม. | 45.00  |                | -         | 62.00          | 2,790.00  | 2,790.00  |          |
| 2            | ไม้แบบ                 | ลบ.ฟ. | 96.00  |                |           | 114.00         | 10,944.00 | 10,944.00 |          |
|              | -ไม้ตงและคร่า          | ลบ.ฟ. | 401.87 | 38,579.52      | -         |                | -         | 38,579.52 |          |
|              | -ตะปู                  | กก.   | 96.00  | 46.73          | 4,486.06  |                | -         | 4,486.08  |          |
|              | -น้ำมันทาแบบ           | ลิตร  | -      | 20.00          | -         | 6.00           | -         | 0.00      |          |
|              | -ไม้แบบ                | ลบ.ฟ. | 96.00  | 401.87         | 38,579.52 |                | -         | 38,579.52 |          |
|              | ตัด, รื้อขนทิ้งคอนกรีต | ตร.ม. | -      | -              | -         | 200.00         | -         | 00.00     |          |
| 3            | เหล็กเสริม             |       |        |                |           |                |           |           |          |
|              | -Ø 6 มม. (RB 6 )       | เส้น  | 166.00 | 57.00          | 9,462.00  | 17.10          | 2,838.60  | 12,300.60 | เพื่อ5%  |
|              | -Ø 9 มม. (RB 9 )       | เส้น  | 145.00 | 112.77         | 16,351.65 | 13.37          | 1,938.65  | 18,290.30 | เพื่อ7%  |
|              | เหล็ก L 50x50x4 มม.    | เส้น  | 136.00 | 424.30         | 57,704.80 | 277.56         | 37,748.16 | 95,452.96 |          |
|              | ลวดผูกเหล็ก            | กก.   | 16.44  | 37.38          | 614.53    | 37.00          | 608.28    | 1,222.81  |          |
| 4            | ทรายรองพื้น            | ลบ.ม. | 2.25   | 435.00         | 978.75    | 58.00          | 130.50    | 1,109.25  | เพื่อ25% |
| 5            | คอนกรีตหยาบ            | ลบ.ม. | 2.25   |                |           | 305.00         | 686.25    | 686.25    |          |
|              | -ซีเมนต์               | ถุง   | 15.12  | 115.40         | 1,744.85  |                | -         | 1,744.85  |          |
|              | -ทราย                  | ลบ.ม. | 3.18   | 435.00         | 1,383.30  |                | -         | 1,383.30  |          |
|              | -หิน                   | ลบ.ม. | 5.28   | 516.00         | 2,724.48  |                | -         | 2,724.48  |          |

|   |                              |       |        |        |           |        |          |            |
|---|------------------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|----------|------------|
| 6 | คอนกรีต                      | ลบ.ม. | 27     |        |           | 305.00 | 8,235.00 | 8,235.00   |
|   | -ซีเมนต์                     | ถุง   | 181.44 | 115.40 | 20,938.18 |        | -        | 20,938.18  |
|   | -ทราย                        | ลบ.ม. | 16.20  | 435.00 | 7,047.00  |        | -        | 7,047.00   |
|   | -หิน                         | ลบ.ม. | 29.43  | 516.00 | 15,185.88 |        | -        | 15,185.88  |
| 7 | ท่อระบายน้ำ f 0.30 x 1.00 ม. | ท่อน  | -      | 289.72 | -         | 67.53  | -        | 0.00       |
| 8 | ท่อ P.V.C 2 นิ้ว             | ท่อน  | 15.00  | 216.82 | 3,252.30  | -      | -        | 3,252.30   |
|   | รวมค่าวัสดุ                  |       |        |        |           |        |          | 284,952.27 |
|   | Factor F 1.3347              |       |        |        |           |        |          | 95,373.53  |
|   | รวมเป็นค่าก่อสร้าง           |       |        |        |           |        |          | 380,325.80 |
|   | รวมทั้งสิ้น                  |       |        |        |           |        |          | 380,325.80 |

## 5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเจ้าของงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหิน หมู่ที่ 18 ซอยผู้ใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่ / 2560 จำนวน 0 แผ่น


ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ                           | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                  |
|----------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| 1        | งานโครงสร้าง<br>พร้อมป้ายโครงการ | 284,952.27                   | 1.3347   | 380,325.80                  | Factor F                  |
|          |                                  |                              |          | 3,000.00                    | - เงินล่วงหน้า<br>จ่าย 0% |
|          |                                  |                              |          | -                           | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%      |
|          |                                  |                              |          |                             | - เงินประกันผลงานหัก 0%   |
|          |                                  |                              |          |                             | - พื้นที่ปกติ             |
|          |                                  |                              |          |                             | - ภาษี 7%                 |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน           |                              |          | 383,325.80                  |                           |

|            |                               |            |  |
|------------|-------------------------------|------------|--|
|            | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น           | 383,000.00 |  |
| (ตัวอักษร) | สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน |            |  |

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิระพันธ์โกมุทพันธุ์) กรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวพิชญา มุทาวัน) กรรมการ  
นักวิชาการจัดเก็บ  
รายได้