

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ซอยครูจูงชัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 479,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นเงิน 479,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการข้อบัญญัติ ปี 2560

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40 ยาว 189 เมตร

ยาว 189 เมตร

สถานที่ บ้านกอก หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|-------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคา/ หน่วย | รวม | ราคา/ หน่วย | รวม | | |
| 1 | ดินซุด/ฝังกลบ | ลบ.ม. | 56.70 | | - | 62.00 | 3,515.40 | 3,515.40 | |
| 2 | ไม้แบบ | ลบ.ฟ. | 120.96 | | | 114.00 | 13,789.44 | 13,789.44 | |
| | -ไม้ตั้ง และ เคร่า | ลบ.ฟ. | 120.96 | 401.87 | 48,510.20 | | - | 48,610.20 | |
| | -ตะปู | กก. | 120.96 | 46.73 | 5,652.46 | | - | 5,652.46 | |
| | -น้ำมันทาแบบ | ลิตร | - | 20.00 | - | 6.00 | - | 0.00 | |
| | -ไม้แบบ | ลบ.ฟ. | 120.96 | 401.87 | 48,610.20 | | - | 48,610.20 | |
| | ตัด, รื้อ ขนทิ้งคอนกรีต | ตร.ม. | - | - | - | 200.00 | - | 00.00 | |
| 3 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| | -Ø 6 มม. (RB 6) | เส้น | 209.79 | 57.00 | 11,958.03 | 17.10 | 3,587.41 | 15,545.44 | เพื่อ5% |
| | -Ø 9 มม. (RB 9) | เส้น | 183.33 | 112.77 | 20,674.12 | 13.37 | 2,451.12 | 23,125.25 | เพื่อ7% |
| | เหล็ก L 50x50x4 มม. | เส้น | 171.00 | 424.30 | 72,555.30 | 277.56 | 47,462.76 | 120,018.06 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 20.00 | 37.38 | 747.60 | 37.00 | 740.00 | 1,487.60 | |
| 4 | ทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 2.83 | 435.00 | 1,231.05 | 58.00 | 164.14 | 1,395.19 | เพื่อ25% |
| 5 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 2.83 | | | 305.00 | 863.15 | 863.15 | |
| | -ซีเมนต์ | ถุง | 19.02 | 115.40 | 2,194.63 | | - | 2,194.63 | |
| | -ทราย | ลบ.ม. | 4.00 | 435.00 | 1,740.00 | | - | 1,740.00 | |
| | -หิน | ลบ.ม. | 6.65 | 516.00 | 3,431.40 | | - | 3,431.40 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 6 | คอนกรีต | ลบ.ม. | 34.00 | | | 305.00 | 10,370.00 | 10,370.00 |
| | -ซีเมนต์ | ถุง | 228.48 | 115.40 | 26,366.59 | | - | 26,366.59 |
| | -ทราย | ลบ.ม. | 20.40 | 435.00 | 8,874.00 | | - | 8,874.00 |
| | -หิน | ลบ.ม. | 37.06 | 516.00 | 19,122.96 | | - | 19,122.96 |
| 7 | ท่อระบายน้ำ 0.30 x 1.00 ม. | ท่อน | - | 289.72 | - | 67.53 | - | 0.00 |
| 8 | ท่อP.V.C 2 นิ้ว | ท่อน | 10.00 | 216.82 | 2,168.20 | - | - | 2,168.20 |
| | รวมค่าวัสดุ | | | | | | | 356,880.16 |
| | Factor F 1.3347 | | | | | | | 119,447.79 |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | | | | | 476,327.95 |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 476,327.95 |

5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกอก หมู่ที่ 5 ซอยครูธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

แบบเลขที่ / 2560 จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | งานโครงสร้าง | 356,880.16 | 1.3347 | 476,327.95 | Factor F |
| | พร้อมป้ายโครงการ | | | 3,000.00 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | - | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | | | | | - พื้นที่ปกติ |
| | | | | | - ภาษี 7% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 479,327.95 | |

| | | |
|---------------------|------------|--|
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | 479,000.00 | |
|---------------------|------------|--|

| | |
|------------|-------------------------------|
| (ตัวอักษร) | สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน |
|------------|-------------------------------|


6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางอรทัย ยืนยง) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก