

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยหนองปรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 97,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 97,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการซื้อบัญชีปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยหนองปรือ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|-------|--------|----------------|-----------|----------------|----------|-----------|----------|
| | | | | ราคา/ หน่วย | รวม | ราคา/ หน่วย | รวม | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยดินเดิม | ตร.ม. | 200.00 | | | | | | |
| 2 | งานดินตัด | ลบ.ม. | | | | 62.00 | - | 0.00 | |
| 3 | งานดินถม | ลบ.ม. | | - | - | - | - | 0.00 | |
| 4 | งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | | - | - | - | - | 0.00 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม. | 4.86 | 180.00 | 874.80 | 99.00 | 481.14 | 1,355.94 | เผื่อ35% |
| 6 | ทรายรองพื้นปรับระดับ | ลบ.ม. | 12.500 | 336.45 | 4,205.63 | 99.00 | 1,237.50 | 5,443.13 | เผื่อ25% |
| 7 | งานผิวทางแบบคสล. | ลบ.ม. | 30.00 | | | 305.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | |
| | -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ถุง | 201.60 | 112.00 | 22,579.20 | | | 22,579.20 | |
| | -หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 32.70 | 467.00 | 15,270.90 | | | 15,270.90 | |
| | -ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 18.00 | 336.45 | 6,056.10 | | | 6,056.10 | |
| 8 | งานเหล็ก | - | - | | | | | 0.00 | |
| | -เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | ตร.ม. | 200.00 | 40.00 | 8,000.00 | 5.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-------|----------|----------|--------|--------|------------------|----------|
| | -RB f 15 มม. | เส้น | 4.40 | 275.50 | 1,212.20 | 37.26 | 163.94 | 1,376.14 | เพื่อ11% |
| | -RB f 19 มม. | เส้น | - | 399.62 | - | 59.78 | - | 0.00 | เพื่อ13% |
| | -DB f 16 มม. | เส้น | | | | | | 0.00 | |
| 9 | ท่อ คสล.อัดแรง f 0.60 x1.00ม. | ท่อน | - | 0.00 | - | 0 | - | 0.00 | |
| 10 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | | | | | | 0.00 | |
| 11 | ตะปู | กก. | 2.00 | 46.73 | 93.46 | | | 93.46 | |
| 12 | โฟม | แผ่น | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 26.00 | |
| 13 | ยางแอสฟัลท์ | เมตร | 40.00 | 6.00 | 240.00 | 1.80 | 72.00 | 312.00 | |
| 14 | งานไม้แบบ | ลบ.ฟ. | 5.472 | 369.16 | 2,020.04 | 103.00 | 563.62 | 2,583.66 | |
| 15 | งานป้ายจราจร | | | | - | | | | |
| | -ป้ายหยุด | ชุด | | | | | | | |
| | -ป้ายบังคับ | ชุด | | | | | | | |
| | -ป้ายโครงการ | ชุด | | 3,000.00 | - | | | 0.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ | | | | | | | 73,246.53 | |
| | Factor F 1.3347 | | | | | | | 24,515.61 | |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | | | | | 97,762.14 | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 97,762.14 | |

เฉลี่ย ตร.ม. 503.13

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างข้อบัญญัติปี 2561

ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง


แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น


ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--|
| 1 | งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ | 73,246.53 | 1.3347 | 97,762.14 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7% |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 97,762.14 | |
| | | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | | 97,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | | เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน | | | |

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวิวัฒน์พงษ์สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายจีระพันธ์โกมทุพันธ์) กรรมการ


(นายธวัฒน์ชัย แดกลาง) กรรมการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย