

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอยเลียบคลอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 201,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ชั้น ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 201,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการข้อบัญญัติ ปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ บ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|-------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ราคา/ หน่วย | รวม | ราคา/ หน่วย | รวม | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยดินเดิม | ตร.ม. | 400.00 | | | | | | |
| 2 | งานดินตัด | ลบ.ม. | | | | 62.00 | - | 0.00 | |
| 3 | งานดินถม | ลบ.ม. | | - | - | - | - | 0.00 | |
| 4 | งานรองพื้นทางลูกรัง | ลบ.ม. | | - | - | - | - | 0.00 | |
| 5 | งานไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม. | 12.15 | 180.00 | 2,187.00 | 99.00 | 1,202.85 | 3,389.85 | เมื่อ35% |
| 6 | ทรายรองพื้นปรับระดับ | ลบ.ม. | 25.000 | 336.45 | 8,411.25 | 99.00 | 2,475.00 | 10,886.25 | เมื่อ25% |
| 7 | งานผิวทางแบบ คสล. | ลบ.ม. | 60.00 | | | 305.00 | 18,300.00 | 18300.00 | |
| | -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | ถุง | 403.20 | 112.00 | 45,158.40 | | | 45,158.40 | |
| | -หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 65.40 | 467.00 | 30,541.80 | | | 30,541.80 | |
| | -ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 36.00 | 336.45 | 12,112.20 | | | 12,112.20 | |
| 8 | งานเหล็ก | - | - | | | | | 0.00 | |
| | -เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | ตร.ม. | 400.00 | 40.00 | 16,000.00 | 5.00 | 2,000.00 | 18,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------------|-----------|
| | -RB f 15 มม. | เส้น | 8.80 | 275.50 | 2,424.40 | 37.26 | 327.89 | 2,725.29 | เผื่อ 11% |
| | -RB f 19 มม. | เส้น | - | 399.62 | - | 59.78 | - | 0.00 | เผื่อ 13% |
| | -DB f 16 มม. | เส้น | | | | | | 0.00 | |
| 9 | ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม. | ท่อน | - | 0.00 | - | 0 | - | 0.00 | |
| 10 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | | | | | | 0.00 | |
| 11 | ตะปู | กก. | 4.00 | 46.73 | 186.92 | | | 186.92 | |
| 12 | โฟม | แผ่น | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 26.00 | |
| 13 | ยางแอสฟัลท์ | เมตร | 80.00 | 6.00 | 480.00 | 1.80 | 144.00 | 624.00 | |
| 14 | งานไม้แบบ | ลบ.พ. | 13.68 | 369.16 | 5,050.11 | 103.00 | 1,409.04 | 6,459.15 | |
| 15 | งานป้ายจราจร | | | | - | | | | |
| | -ป้ายหยุด | ชุด | | | | | | | |
| | -ป้ายบังคับ | ชุด | | | | | | | |
| | -ป้ายโครงการ | ชุด | | 3,500.00 | - | | | 0.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ | | | | | | | 148,436.86 | |
| | Factor F 1.3347 | | | | | | | 49,681.82 | |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | | | | | 198,118.67 | |
| | รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 198,118.67 | |

เฉลี่ย ตร.ม. 495.30

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างข้อบัญญัติปี 2561

| | |
|-----------------|---|
| ส่วนราชการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง |
| ประเภทงาน | ทาง |
| ปริมาณงาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านดง หมู่ที่ 13 ซอยเลียบคลอง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา |
| เจ้าของงาน | องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง |

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|--|
| 1 | งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ | 148,436.86 | 1.3347 | 198,118.67 | Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7% |
| สรุป | | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 201,118.67 | |
| | | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | | 201,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | | สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน | | | |


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โคมุทพันธุ์) กรรมการ
 นายช่างโยธา



(นางสาววิไลลักษณ์ วรรณจิตร) กรรมการ
 นักจัดการงานทั่วไป