

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ซอยป่าแต้ว)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 148,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เป็นเงิน 148,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการซื้อบัญชี ปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ บ้านนางเหริญ หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	300.00						
2	งานดินตัด	ลบ.ม.				62.00	-	0.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	0.00	
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		-	-	-	-	0.00	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	180.00	-	99.00	-	0.00	เพื่อ35%
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	18.750	336.45	6,308.44	99.00	1,856.25	8,164.69	เพื่อ25%
7	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	45.00			305.00	13,725.00	13,725.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	302.40	112.00	33,868.80			33,868.80	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	49.05	467.00	22,906.35			22,906.35	
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	27.00	336.45	9,084.15			9,084.15	
8	งานเหล็ก	-	-					0.00	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	300.00	40.00	12,000.00	5.00	1,500.00	13,500.00	

	-RB f 15 มม.	เส้น	6.60	275.50	1,818.30	37.26	245.92	2,064.22	เผื่อ11%
	-RB f 19 มม.	เส้น	-	399.62	-	59.78	-	0.00	เผื่อ13%
	-DB f 16 มม.	เส้น						0.00	
9	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	0.00	-	0	-	0.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.						0.00	
11	ตะปู	กก.	3.00	46.73	140.19			140.19	
12	โฟม	แผ่น	1.00	20.00	20.00	6.00	6.00	26.00	
13	ยางแอสฟัลท์	เมตร	60.00	6.00	360.00	1.80	108.00	468.00	
14	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	10.26	369.16	3,787.58	103.00	1,056.78	4,844.36	
15	งานป้ายจราจร				-				
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,500.00	-			0.00	
	รวมค่าวัสดุ							108,791.76	
	Factor F 1.3347							36,412.60	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							145,204.36	
	รวมทั้งสิ้น							145,204.36	

เฉลี่ย ตร.ม. 484.01

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

ใบประมาณการข้อบัญญัติ ปี 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางเจริญ หมู่ที่ 6 (ซอยป่าแต้ว) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง


แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	108,791.76	1.3347	145,204.36 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		148,204.36	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		148,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ


 (นางสาวขฤตดา วาทมณีกร) กรรมการ
 นักวิชาการเงินและบัญชี