

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (เลียบบเหมือง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 399,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 399,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณการซื้อบัญชี ปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ บ้านม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	800.00						
2	งานดินตัด	ลบ.ม.				62.00	-	0.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	0.00	
4	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.		-	-	-	-	0.00	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	24.30	180.00	4,374.00	99.00	2,405.70	6,779.70	เนื้อ35%
6	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	50.000	336.45	16,822.50	99.00	4,950.00	21,772.50	เนื้อ25%
7	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	120.00			305.00	36,600.00	36,600.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	806.40	112.00	90,316.80			90,316.80	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	130.80	467.00	61,083.60			61,083.60	
	-ทรายหยาบ	ลบ.ม.	72.00	336.45	24,224.40			24,224.40	
8	งานเหล็ก	-	-					0.00	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	800.00	40.00	32,000.00	5.00	4,000.00	36,000.00	

	-RB f 15 มม.	เส้น	17.60	275.50	4,848.80	37.26	655.78	5,504.58	เมื่อ11%
	-RB f 19 มม.	เส้น	-	399.62	-	59.78	-	0.00	เมื่อ13%
	-DB f 16 มม.	เส้น						0.00	
9	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	0.00	-	0	-	0.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.						0.00	
11	ตะปู	กก.	8.00	46.73	373.84			373.84	
12	โฟม	แผ่น	1.00	20.00	20.00	6.00	6.00	26.00	
13	ยางแอสฟัลท์	เมตร	160.00	6.00	960.00	1.80	288.00	1,248.00	
14	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	27.36	369.16	10,100.22	103.00	2,818.08	12,918.30	
15	งานป้ายจราจร				-				
	-ป้ายหยุด	ชุด							
	-ป้ายบังคับ	ชุด							
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,500.00	-			0.00	
	รวมค่าวัสดุ							296,847.71	
	Factor F 1.3347							99,354.93	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							396,202.64	
	รวมทั้งสิ้น							396,202.64	

เฉลี่ย ตร.ม. 495.25

5.2 แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5


ใบประมาณการข้อบัญญัติ ปี 2561


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วง หมู่ที่ 7 (เสียบหมือง) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง


แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	296,847.71	1.3347	396,202.64 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		399,202.64	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		399,000.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายจิระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
 นายช่างโยธาอาวุโส


 (นางสุมาลี ชุ่มสีดา) กรรมการ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้