

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (ฝั่งตะวันออก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 37,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อนุมัติ กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 37,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาข้อบัญญัติ ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน น้อย หมู่ที่ 15 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	1.13	170.72	192.06	99.00	111.38	303.44	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	3.75	406.54	1,524.53	99.00	371.25	1,895.78	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	11.25			436.00	4,905.00	4,905.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	3,600.00	2.38	8,568.00			8,568.00	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	4.84	406.56	1,966.73			1,966.73	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	11.14	515.74	5,744.05			5,744.05	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	2,025.00	0.02	33.21			33.21	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	75.00	40.00	3,000.00	5.00	375.00	3,375.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	20.85	18.49	385.52	3.30	68.81	454.32	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	34.75	18.49	64.53	3.30	114.68	757.20	
6	ยางเอสฟัลท์	เมตร	15.00	6.00	90.00	1.80	27.00	117.00	

7	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66	-	121.23	-	-	
8	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	-			133.00	-	-	
	-ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4 ครั้ง)	ลบ.พ.	-	401.87	-			-	
	-ไม้คร่าว	ลบ.พ.		401.87	-			-	
	-ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ต้น		30.00	-			-	
	-ตะปู	กก.		56.07	-			-	
	-ป้ายหยุด	ชุด						-	
	-ป้ายบังคับ	ชุด						-	
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,000.00	-			-	
รวมค่าวัสดุ							28,119.73		
Factor F 1.3347							9,411.67		
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							37,531.41		

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้อย หมู่ที่ 15 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	28,119.73	1.3347	37,531.41	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		37,531.41		
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		37,000.00		
(ตัวอักษร)		สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธุ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(จ.ส.ต.เจษฎาวัฒน์ พงษ์ศิริรักษ์) กรรมการ
นิติกร