

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอยป่าหนา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 99,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ชั้น ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต.
กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 99,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาข้อบัญญัติ ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ส่วย หมู่ที่ 3 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	2.25	170.72	384.12	99.00	222.75	606.87	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	10.00	406.54	4,065.40	99.00	990.00	5,055.40	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	30.00			436.00	13,080.00	13,080.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	9,600.00	2.38	22,848.00			22,848.00	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	12.90	406.56	5,244.62			5,244.62	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	29.70	515.74	15,317.48			15,317.48	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	5,400.00	0.02	88.56			88.56	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	200.00	40.00	8,000.00	5.00	1,000.00	9,000.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	55.60	18.49	1,028.04	3.30	183.48	1,211.52	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	69.50	18.49	1,285.06	3.30	229.35	1,514.41	
6	ยางเอสฟัลท์	เมตร	90.00	6.00	540.00	1.80	162.00	702.00	

7	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66	-	121.23	-	-	
8	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	-			133.00	-	-	
	-ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	-	401.87	-			-	
	-ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.		401.87	-			-	
	-ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ต้น		30.00	-			-	
	-ตะปู	กก.		56.07	-			-	
	-ป้ายหยุด	ชุด						-	
	-ป้ายบังคับ	ชุด						-	
	-ป้ายโครงการ	ชุด						-	
รวมค่าวัสดุ								74,668.86	
Factor F 1.3347								24,991.67	
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								99,660.53	

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านส่วย หมู่ที่ 3 (ซอยป่าหนา) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	74,668.86	1.3347	99,660.53	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%


					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		99,660.53		
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		99,000.00		
(ตัวอักษร)		เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธุ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายรัชต์ชัย แคลกลาง) กรรมการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย