

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ขอยอาจารย์ศิริวรรณ ตอน 2) หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 54,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ชั้น ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นเงิน 54,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาข้อบัญญัติ ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	3.24	170.72	553.13	99.00	320.76	873.89	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	5.40	406.54	2}195.32	99.00	534.60	2}729.92	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	16.00			436.00	6}976.00	6}976.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	5}120.00	2.38	12}185.60			12}185.60	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	6.88	406.56	2}797.13			2}797.13	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	15.84	515.74	8}169.32			8}169.32	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	2}880.00	0.0164	47.23			47.23	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	108.00	40.00	4,320.00	5.00	540.00	4,860.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	55.00	18.49	1,016.95	3.30	181.50	1,198.45	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	55.00	18.49	1,16.95	3.30	181.50	1,198.45	
6	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66	-	121.23	-	-	

7	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	-			133.00	-	-
	- ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	-	401.87	-			-
	- ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.		401.87	-			-
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ตัน		30.00	-			-
	- ตะปู	กก.		56.07	-			-
	- ป้ายหยุด	ชุด						-
	- ป้ายบังคับ	ชุด						-
	- ป้ายโครงการ	ชุด						-
	รวมค่าวัสดุ							41,036.00

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านในเมือง หมู่ที่ 1 (ซอยคณาจารย์ศิริวรรณ ตอน 2) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	41,036.00	1.3347	54,770.74	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%


สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	54,770.74
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	54,000.00
(ตัวอักษร) ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายวิรุฬ นัยจรัส) กรรมการ
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ