

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 99,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต.
กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นเงิน 99,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาข้อบัญญัติ ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	4.50	170.72	768.24	99.00	445.50	1,213.74	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	10.00	406.54	4,065.40	99.00	990.00	5,055.40	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	30.00			436.00	13,080.00	13,080.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	9,600.00	2.38	22,848.00			22,848.00	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	12.90	406.56	5,244.62			5,244.62	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	29.70	515.74	15,317.48			15,317.48	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	5,400.00	0.0164	88.56			88.56	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	200.00	40.00	8,000.00	5.00	1,000.00	9,000.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	61.72	18.49	1,141.13	3.30	203.66	1,344.79	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	77.15	18.49	1,426.41	3.30	254.58	1,680.99	
6	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66	-	121.23	-	-	

7	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	-			133.00	-	-	
	- ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้ 4 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	-	401.87	-			-	
	- ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.		401.87	-			-	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ตัน		30.00	-			-	
	- ตะปู	กก.		56.07	-			-	
	- ป้ายหยุด	ชุด						-	
	- ป้ายบังคับ	ชุด						-	
	- ป้ายโครงการ	ชุด						-	
รวมค่าวัสดุ							74,873.58		

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 ประเภทงาน ทาง
 ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	74,873.58	1.3347	99,933.77	Factor F
				-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	99,933.77
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	99,000.00
(ตัวอักษร) เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายวิรุฬ นัยจรัส)

กรรมการ

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ