

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 194,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นเงิน 194,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการซื้อบัญชีปีงบประมาณ 2561
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน นางเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
	งานวางท่อ								
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	35.00			99.00	3,465.00	3,465.00	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	2.50	406.54	1,016.35	99.00	247.50	1,263.85	
3	งานคอนกรีต หยาบ	ลบ.ม.	2.50			398.00	995.00	995.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	650.00	2.38	1,547.00			1,547.00	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.55	406.54	630.14			630.14	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	2.575	515.74	1,328.03			1,328.03	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	450.00	0.0164	7.38			7.38	
4	งานคอนกรีต ค3 มาตรฐานกรมโยธาธิการ และผังเมือง	ลบ.ม.	18.00			436.00	7,848.00	7,848.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	5,760.00	2.38	13,708.80			13,708.80	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	7.74	406.56	3,146.77			3,146.77	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	17.82	515.74	9,190.49			9,190.49	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	3,240.00	0.02	53.14			53.14	
5	งานเหล็กเสริมรางระบายน้ำ								
	เหล็ก L 50*50*4 มม. นน 18.360 กก./เมตร	กก.	1,884.96	21.33	40,206.20	10.00	18,849.6	59,055.80	

								0	
	ขนาด Ø 9 มม. นน 0.499 กก./ม.	กก.	448.50	19.38	8,691.95	4.10	1,838.85	10,530.81	
	ขนาด Ø 6 มม. นน 0.222 กก./ม.	กก.	237.76	20.61	4,900.27	4.10	974.82	5,875.10	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.16	32.71	561.19			561.19	
6	ไม้แบบทั่วไป (1)	ตร.ม.	96.00			133.00	12,768.00	0	12,768.00
	ไม้กระบากหรือไมยางหรือเทียบเท่า(ใช้4ครั้ง)	ลบ.ฟ.	24.00	401.87	9,644.88				9,644.88
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	-	401.87	-				-
	ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ต้น	-	30.00	-				-
	ตะปู คัด 100%	กก.	-	56.07	-				-
	ท่อ PVC 2"	เส้น	10.00	168.22	1,682.20				1,682.20
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,000.00					-
	รวมค่าวัสดุ								143,301.57
	Factor F 1.3347								47,963.04
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง								191,264.61

5.2 แบบแบบสรูปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน **วางระบายน้ำ**

ปริมาณงาน **โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านนางเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

เจ้าของงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง**

แบบเลขที่ **/ 2561** จำนวน 0 แผ่น


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
----------	--------	------------------------------	----------	-----------------------------	----------

1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	143,301.57 3,000.00	1.3347	191,264.61 3,000.00 -	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		194,264.61	
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		194,000.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(จ.ส.ต.เจษฎาวัฒน์ พงษ์ศิริรักษ์) กรรมการ
นิติกร