

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 194,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นเงิน 194,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการซื้อบัญชีปีงบประมาณ 2561  
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน กอก หมู่ที่ 5 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
	งานวางท่อ								
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	35.00			99.00	3,465.00	3,465.00	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	2.50	406.54	1,016.35	99.00	247.50	1,263.85	
3	งานคอนกรีต หยาบ	ลบ.ม.	2.50			398.00	995.00	995.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	650.00	2.38	1,547.00			1,547.00	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.55	406.54	630.14			630.14	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	2.575	515.74	1,328.03			1,328.03	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	450.00	0.0164	7.38			7.38	
4	งานคอนกรีต ค3 มาตรฐานกรมโยธาธิการ และผังเมือง	ลบ.ม.	18.00			436.00	7,848.00	7,848.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	5,760.00	2.38	13,708.80			13,708.80	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	7.74	406.56	3,146.77			3,146.77	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	17.82	515.74	9,190.49			9,190.49	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	3,240.00	0.02	53.14			53.14	
5	งานเหล็กเสริมรางระบายน้ำ								
	เหล็ก L 50*50*4 มม. นน 18.360 กก./เมตร	กก.	1,884.96	21.33	40,206.20	10.00	18,849.60	59,055.80	

	ขนาด Ø 9 มม. นน 0.499 กก./ม.	กก.	448.50	19.38	8,691.95	4.10	1,838.85	10,530.81	
	ขนาด Ø 6 มม. นน 0.222 กก./ม.	กก.	237.76	20.61	4,900.27	4.10	974.82	5,875.10	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.16	32.71	561.19			561.19	
6	ไม้แบบทั่วไป (1)	ตร.ม.	96.00			133.00	12,768.00	12,768.00	
	ไม้กระบากหรือไมยางหรือเทียบเท่า(ใช้4ครั้ง)	ลบ.ฟ.	24.00	401.87	9,644.88			9,644.88	
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	-	401.87	-			-	
	ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ต้น	-	30.00	-			-	
	ตะปู คัด 100%	กก.	-	56.07	-			-	
	ท่อ PVC 2"	เส้น	10.00	158.88	1,588.80			1,588.80	
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,000.00				-	
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>							<b>143,208.02</b>	
	Factor F <b>1.3347</b>								<b>47,931.72</b>
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>								<b>191,139.74</b>

## 5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน **วางระบายน้ำ**

ปริมาณงาน **โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านกอก หมู่ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

เจ้าของงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง**

แบบเลขที่ **/ 2561** จำนวน **0** แผ่น


ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน **1** แผ่น

**ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	143,208.02	1.3347	191,139.74	Factor F
	พร้อมป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			194,139.74	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			194,000.00	
(ตัวอักษร)      หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ)      ประธานกรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธ์)      กรรมการ  
 นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสุมาลี ชุ่มสีดา)      กรรมการ  
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้