

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 (ซอย 3)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 214,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 436 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทาง 2 ชั้น ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบรมกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 214,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาข้อบัญญัติ ปี 2561  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางกว้าง 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	9.81	170.72	1,674.76	99.00	971.19	2,645.95	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	21.80	406.54	8,862.57	99.00	2,158.20	11,020.77	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	65.40			436.00	28,514.40	28,514.40	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	20,928.00	2.38	49,808.64			49,808.64	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	28.12	406.56	11,433.28			11,433.28	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	515.74	30,944.40			30,944.40	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	11,772.00	0.0164	193.06			193.06	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	436.00	40.00	17,440.00	5.00	2,180.00	19,620.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	100.00	18.49	1,849.00	3.30	330.00	2,179.00	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	100.00	18.49	1,849.00	3.30	330.00	2,179.00	
6	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66	-	121.23	-	-	

7	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	-			133.00	-	-	
	-ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	-	401.87	-			-	
	-ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.		401.87	-			-	
	-ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ตัน		30.00	-			-	
	-ตะปู	กก.		56.07	-			-	
	-ป้ายหยุด	ชุด						-	
	-ป้ายบังคับ	ชุด						-	
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,000.00	-			-	
	รวมค่าวัสดุ							158,538.51	

## 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  
ประเภทงาน ทาง  
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 21 (ซอย 3) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	158,538.51	1.3347	211,601.34 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	214,601.34	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	214,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ)                      ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์)                      กรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวพิชญาดา มุทาวิน)                      กรรมการ  
นักวิชาการคลัง