

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (เชื่อมต่อเทศบาล)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 51,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 51,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาซื้อบัญชี ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรีงไหล่ทางกว้าง 0.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน **เมรุพรหมทัต** หมู่ที่ 17 ตำบล **ในเมือง** อำเภอ **พิมาย** จังหวัด **นครราชสีมา**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหล่ทางลูกรีง	ลบ.ม.	0.00	170.72	-	99.00	-	0.00	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	5.00	406.54	2,032.70	99.00	495.00	2,527.70	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	16.20			436.00	7,063.20	7,063.20	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	5,184.00	2.38	12,337.92			12,337.92	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	7.00	406.56	2,832.10			2,832.10	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	16.00	515.74	8,251.84			8,251.84	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	2,916.00	0.0164	47.82			47.82	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	108.00	40.00	4,320.00	5.00	540.00	4,860.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	25.00	18.49	462.25	3.30	82.50	544.75	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	20.00	18.49	369.80	3.30	66.00	435.80	
6	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66	-	121.23	-	-	

7	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	-			133.00	-	-	
	-ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	-	401.87	-			-	
	-ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.		401.87	-			-	
	-ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ตัน		30.00	-			-	
	-ตะปู	กก.		56.07	-			-	
	-ป้ายหยุด	ชุด						-	
	-ป้ายบังคับ	ชุด						-	
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,000.00	-			-	
รวมค่าวัสดุ							38,901.13		

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมรุพรหมทัต หมู่ที่ 17 (เชื่อมต่อเทศบาล) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	38,901.13	1.3347	51,921.34	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%


สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	51,921.34	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	51,000.00	
(ตัวอักษร)		ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวสมฤตดา วาทมณีกร) กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชี