

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายหลัก)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 491,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอียดและตามแบบที่  
อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 491,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาข้อบัญญัติ ปี 2561  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ขาม หมู่ที่ 4 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	18.00	170.72	3,072.96	99.00	1,782.00	4,854.96	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	50.00	406.54	20,327.00	99.00	4,950.00	25,277.00	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	150.00			436.00	65,400.00	65,400.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	48,000.00	2.38	114,240.00			114,240.00	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	64.00	406.56	26,019.84			26,019.84	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	141.00	515.74	72,719.34			72,719.34	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	27,000.00	0.0164	442.80			442.80	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	1,000.00	40.00	40,000.00	5.00	5,000.00	45,000.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.น 1.390 กก./ม	กก.	270.00	18.49	4,992.30	3.30	891.00	5,883.30	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.น 1.390 กก./ม	กก.	270.00	18.49	4,992.30	3.30	891.00	5,883.30	
6	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66		121.23			

7	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	-			133.00	-	-	
	- ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	-	401.87	-			-	
	- ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.		401.87	-			-	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ตัน		30.00	-			-	
	- ตะปู	กก.		56.07	-			-	
	- ป้ายหยุด	ชุด						-	
	- ป้ายบังคับ	ชุด						-	
	- ป้ายโครงการ	ชุด		3,000.00	-			-	
รวมค่าวัสดุ							365,720.54		

## 5.2 แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  
ประเภทงาน ทาง  
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขาม หมู่ที่ 4 (สายหลัก) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง  
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	365,720.54	1.3347	488,127.20 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%


สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	491,127.20	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	491,000.00	
(ตัวอักษร) สีสันเก้าอี้หนังหนังพนักพิง			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ)      ประธานกรรมการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์)      กรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาววิสัยลักษณ์ วรรณจิตร)      กรรมการ  
นักจัดการงานทั่วไป