

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 ซอยสนั่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 150,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาข้อบัญญัติ ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้าง 0.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้านสำโรงชัย หมู่ที่ 20 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหล่ทางลูกตั้ง	ลบ.ม.	-	170.72	-	99.00	-	0.00	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	15.00	406.54	6,098.10	99.00	1,485.00	7,583.10	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	45.00			436.00	19,620.00	19,620.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	14,400.00	2.38	34,272.00			34,272.00	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	19.50	406.54	7,927.53			7,927.53	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	44.55	515.74	22,976.22			22,976.22	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	8,100.00	0.0164	132.84			132.84	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	300.00	26.50	7,950.00	5.00	1,500.00	9,450.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.น 1.390 กก./ม	กก.	83.40	18.49	1,542.07	3.30	275.22	1,817.29	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 16 มม.น 1.390 กก./ม	กก.	-	18.49	-	3.30	-	0.00	
6	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66	-	121.23	-	-	

7	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	30.00			133.00	3,990.00	3,990.00
	-ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4ครั้ง)	ลบ.พ.	7.50	401.87	3,014.03			3,014.03
	-ไม้คร่าว	ลบ.พ.		401.87	-			-
	-ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ตัน		30.00	-			-
	-ตะปู	กก.		56.07	-			-
	-ป้ายหยุด	ชุด						
	-ป้ายบังคับ	ชุด						
	-ป้ายโครงการ	ชุด		3,000.00	-			-
	รวมค่าวัสดุ							110,783.00

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรงชัย หมู่ที่ 20 ซอยสนั่น ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง พร้อมป้ายโครงการ	110,783.00	1.3347	147,862.07 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%

สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	150,862.07
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	150,000.00
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
 นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสุมาลี ชุ่มสีดา) กรรมการ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้