

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 131,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1.) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 2.) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 131,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาซื้อบัญชีปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ขาม หมู่ที่ 4 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	4.32	170.72	737.51	99.00	427.68	1,165.19	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	12.00	406.54	4,878.48	99.00	1,188.00	6,066.48	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	36.00			436.00	15,696.00	15,696.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	11,000.00	2.38	26,180.00			26,180.00	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	15.00	406.56	6,098.40			6,098.40	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	515.74	17,019.42			17,019.42	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	-	0.0164	-			0.00	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	240.00	26.50	6,360.00	5.00	1,200.00	7,560.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.น.น 1.390 กก./ม	กก.	66.72	18.49	1,233.65	3.30	220.18	1,453.83	

	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	48.00	40.00	1,272.00	5.00	240.00	1,512.00
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	13.34	18.49	246.73	3.30	44.04	290.77
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	16.68	18.49	308.41	3.30	55.04	363.46
6	ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม.	ท่อน	-	1,747.66	-	121.23	-	0.00
7	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	-	-	-	133.00	-	0.00
	-ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	-	401.87	-	-	-	0.00
	-ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	-	401.87	-	-	-	0.00
	-ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ต้น	-	30.00	-	-	-	0.00
	-ตะปู	กก.	-	56.07	-	-	-	0.00
	รวมค่าวัสดุ							15,802.82
	Factor F 1.3347							5,289.21
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							21,092.03

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง				
ประเภทงาน	ทาง				
ปริมาณงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านขาม หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา				
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง				
แบบเลขที่	/ 2561	จำนวน	0	แผ่น	
ประมาณการตามแบบ ปร.4		จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	2 สิงหาคม 2561				

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร	82,693.15	1.3347	110,370.54	Factor F
	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร	15,802.82	1.3347	21,092.03	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%


					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		131,462.57		
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		131,000.00		
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์พงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวจีรนันท์ สุวรรณ) กรรมการ
ครูผู้ดูแลเด็ก