

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ขอยสมมาตร)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 97,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 202.50 ตร.ม. ตามรายละเอียดและตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 97,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาข้อบัญญัติ ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้าง 0.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ขาม หมู่ที่ 4 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมราคา | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม | | |
| 1 | งานปรับเกลี่ยดินเดิม | ตร.ม. | - | | | | | | |
| 2 | งานไหล่ทางลูกตั้ง | ลบ.ม. | - | 170.72 | - | 99.00 | - | 0.00 | |
| 3 | ทรายรองพื้นปรับระดับ | ลบ.ม. | 10.00 | 406.54 | 4,065.40 | 99.00 | 990.00 | 5,055.40 | |
| 4 | งานผิวทางแบบ คสล. | ลบ.ม. | 30.00 | | | 436.00 | 13,080.00 | 13,080.00 | |
| | -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | กก. | 9,600.00 | 2.38 | 22,848.00 | | | 22,848.00 | |
| | -ทรายรองพื้นปรับระดับ | ลบ.ม. | 14.00 | 406.56 | 5,691.84 | | | 5,691.84 | |
| | -หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 29.00 | 515.74 | 14,956.46 | | | 14,956.46 | |
| | -น้ำผสมคอนกรีต | ลิตร | 5,400.00 | 0.0164 | 88.56 | | | 88.56 | |
| 5 | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | -เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | ตร.ม. | 202.50 | 40.00 | 8,100.00 | 5.00 | 1,012.50 | 9,112.50 | |
| | -เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม | กก. | 62.49 | 18.49 | 1,155.39 | 3.30 | 206.21 | 1,361.60 | |
| | -เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม | กก. | - | 18.49 | - | 3.30 | - | 0.00 | |
| 6 | ท่อ คสล. อัดแรง f 0.60 x1.00ม. | ท่อน | - | 1,747.66 | - | 121.23 | - | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|----------|---|--------|--------|-----------|
| 7 | ไม้แบบทั่วไป (2) | ตร.ม. | 5.00 | | | 133.00 | 665.00 | 665.00 |
| | -ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4 ครั้ง) | ลบ.ฟ. | - | 401.87 | - | | | 0.00 |
| | -ไม้คร่าว | ลบ.ฟ. | | 401.87 | - | | | 0.00 |
| | -ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร) | ตัน | | 30.00 | - | | | 0.00 |
| | -ตะปู | กก. | | 56.07 | - | | | 0.00 |
| | -ป้ายหยุด | ชุด | | | | | | |
| | -ป้ายบังคับ | ชุด | | | | | | |
| | -ป้ายโครงการ | ชุด | | 3,000.00 | - | | | 0.00 |
| | รวมค่าวัสดุ | | | | | | | 72,859.36 |
| | Factor F 1.3347 | | | | | | | 24,386.03 |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | | | | | 97,245.39 |

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขาม หมู่ที่ 4 (ขอยสมมาตร) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | งานโครงสร้าง ป้ายโครงการ | 72,859.36 | 1.3347 | 97,245.39 | Factor F |
| | | | | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |

| | | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------------|--|-----------|---------------|----|
| | | | | | - พื้นที่ปกติ | |
| | | | | | - ภาษี | 7% |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 97,245.39 | | |
| | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 97,000.00 | | |
| (ตัวอักษร) | | เก้าอี้หนังเจ็ดพันบาทถ้วน | | | | |

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธุ์) กรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นางสาวจีรนนท์ สุวรรณ) กรรมการ
ครูผู้ดูแลเด็ก