

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (ซอยนิรุต)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทาง 2 ชั้น รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นเงิน 99,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

แบบ ปร.4

ใบประมาณราคาจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางกว้าง 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ตง หมู่ที่ 13 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยดินเดิม	ตร.ม.	-						
2	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	3.00	170.72	512.16	99.00	297.00	809.16	
3	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	10.00	406.54	4,065.40	99.00	990.00	5,055.44	
4	งานผิวทางแบบ คสล.	ลบ.ม.	30.00			436.00	13,080.00	13,080.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	9,600.00	2.38	22,848.00			22,848.00	
	-ทราย	ลบ.ม.	12.90	406.56	5,244.62			5,244.62	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	29.70	515.74	15,317.48			15,317.48	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	5,400.00	0.0164	88.56			88.56	
5	งานเหล็ก								
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	200.00	26.50	5,300.00	5.00	1,000.00	6,300.00	
	-เหล็ก DOWEL BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	55.60	18.49	1,028.04	3.30	183.48	1,211.52	
	-เหล็ก TIE BAR Ø 15 มม.นน 1.390 กก./ม	กก.	69.50	18.49	1,285.06	3.30	229.35	1,514.41	
6	ไม้แบบทั่วไป (2)	ตร.ม.	15.00			133.00	1,995.00	1,995.00	

-ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้ 5 ครั้ง)	ลบ.พ.	3.00	401.87	1,205.61		1,205.61
-ไม้คร่าว	ลบ.พ.	-	401.87	-		0.00
-ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ตัน	-	30.00	-		0.00
-ตะปู	กก.	-	56.07	-		0.00
รวมค่าวัสดุ						74,669.76
Factor F 1.3347						24,991.97
รวมเป็นค่าก่อสร้าง						99,661.73

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

แบบ ปร.5


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ประเภทงาน ทาง
ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดง หมู่ที่ 13 ขอยนิรุต ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
แบบเลขที่ / 2561 จำนวน 0 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	74,669.76	1.3347	99,661.73	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ - ภาษี 7%
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	99,661.73
				คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	99,000.00
(ตัวอักษร)		เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัฒนพงษ์ สิงห์วิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ



(นายสุนทร เสนอกกลาง)

กรรมการ

ช่างโยธา



(นางสาวรุจิรา กรอนโคกกรวด)

กรรมการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์