



	เหล็ก L 50*50*4 มม. นน 18.360 กก./เมตร	กก.	514.08	21.33	10,965.33	10.00	5,140.80	16,106.13
	ขนาด Ø 9 มม. นน 0.499 กก./ม.	กก.	134.55	19.38	2,607.59	4.10	551.66	3,159.24
	ขนาด Ø 6 มม. นน 0.222 กก./ม.	กก.	71.33	19.90	1,419.44	4.10	292.45	1,711.89
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.15	32.71	168.36			168.36
6	ไม้แบบทั่วไป (1)	ตร.ม.	34.80			133.00	4,628.40	4,628.40
	ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า(ใช้4ครั้ง)	ลบ.ฟ.	8.70	401.87	3,496.27			3,496.27
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	2.61	401.87	1,048.88			1,048.88
	ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ต้น	2.61	30.00	78.30			78.30
	ตะปู คัด 100%	กก.	8.70	56.07	487.81			487.81
	ท่อ PVC 2"	เส้น	3.00	168.22	504.66			504.66
	-ป้ายโครงการ	ชุด			3,000.00			-
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>							<b>44,345.01</b>
	Factor F 1.3347							<b>14,842.27</b>
	<b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>							<b>59,187.28</b>

## 5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน **วางระบายน้ำ**

ปริมาณงาน **โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 30 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านไทรงามพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

เจ้าของงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง**

แบบเลขที่ **/ 2561**

จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4


จำนวน 1 แผ่น

**ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	44,345.01	1.3347	59,187.28	Factor F

	พร้อมจ่ายโครงการ				- เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					- เงินประกันผลงานหัก	0%
					- พื้นที่ปกติ	
					- ภาษี	7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		59,187.28		
		คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		59,000.00		
(ตัวอักษร)      ห้ามยื่นแก้พันบาทถ้วน						

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจิระพันธ์ โกมุตพันธุ์)      ประธานกรรมการ  
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายสุนทร เสนอกลาง)      กรรมการ  
ช่างโยธา



(นางสาวจิรนนท์ สุวรรณ)      กรรมการ  
ครูผู้ดูแลเด็ก