

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 (ซอยติด สกอ.พิมาย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 232,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 229,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

ใบประมาณการซื้อบัญชีปีงบประมาณ 2561
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 0.40

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร

สถานที่ก่อสร้างบ้าน ในเมือง หมู่ที่ 1 ตำบล ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวม	ราคา/ หน่วย	รวม		
	งานวางท่อ								
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	42.00			99.00	4,158.00	4,158.00	
2	ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	3.00	406.54	1,219.62	99.00	297.00	1,516.62	
3	งานคอนกรีต หยาบ	ลบ.ม.	3.00			398.00	1,194.00	1,194.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	780.00	2.38	1,856.40			1,856.40	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	1.86	406.54	756.16			756.16	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	3.09	515.74	1,593.64			1,593.64	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	540.00	0.0164	8.86			8.86	
4	งานคอนกรีต ค3 มาตรฐานกรมโยธาธิการ และผังเมือง	ลบ.ม.	21.60			436.00	9,417.60	9,417.60	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	กก.	6,912.00	2.38	16,450.56			16,450.56	
	-ทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	9.29	406.56	3,776.13			3,776.13	
	-หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	21.38	515.74	11,028.58			11,028.58	
	-น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	3,888.00	0.0164	63.76			63.76	
5	งานเหล็กเสริมรางระบายน้ำ								
	เหล็ก L 50*50*4 มม. นน 18.360 กก./เมตร	กก.	2,261.95	21.33	48,247.44	10.00	22,619.52	70,866.96	

	ขนาด Ø 9 มม. นน 0.499 กก./ม.	กก.	538.20	19.38	10,430.34	4.10	2,206.63	12,636.97
	ขนาด Ø 6 มม. นน 0.222 กก./ม.	กก.	285.314	19.90	5,677.76	4.10	1,169.79	6,847.55
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.59	32.71	673.43			673.43
6	ไม้แบบทั่วไป (1)	ตร.ม.	96.00			133.00	12,768.00	12,768.00
	ไม้กระบากหรือไมยางหรือเทียบเท่า(ใช้4ครั้ง)	ลบ.ฟ.	24.00	401.87	9,644.88			9,644.88
	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	7.20	401.87	2,893.46			2,893.46
	ไม้ค้ำยันไม้แบบ (ขนาด 4" * 4 เมตร)	ต้น	7.20	30.00	216.00			216.00
	ตะปู คัด 100%	กก.	24.00	56.07	1,345.68			1,345.68
	ท่อ PVC 2"	เส้น	12.00	168.22	2,018.64			2,018.64
	-ป้ายโครงการ	ชุด			3,000.00			-
	รวมค่าวัสดุ							171,731.88
	Factor F 1.3347							57,478.66
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							229,210.54

5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.5 ก)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ประเภทงาน **วางระบายน้ำ**

ปริมาณงาน **โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร**
 สถานที่ก่อสร้าง **บ้านในเมือง หมู่ที่ 1 (ซอยคิต สภอ.พิมาย) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา**

เจ้าของงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง**

แบบเลขที่ **/ 2561** จำนวน 0 แผ่น


ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	171,731.88	1.3347	229,210.54	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			229,210.54	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			229,000.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					


6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจีระพันธ์ โกมุตพันธ์) ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายสุนทร เสนอกกลาง) กรรมการ
ช่างโยธา



(นางสาวจิรนนท์ สุวรรณ) กรรมการ
ครูผู้ดูแลเด็ก